小型農機の名門 マメトラ

マメトラティラー

耐久性に優れた本格ロータリ耕うん機!!

Redline デラックスタイプ

HMD-VB



HMD-VB+25RB

■安全対策良好！ 動力伝動部分は全てカバー付きで、さらに〔緊急停止ボタン〕も付けられた安全設計!!

■Wテンション切替・ワンタッチＯＦＦのマメクラッチ操作で操作性向上!!

余裕たっぷり!!

〔O.H.V.エンジン搭載〕

強力8馬力!!

マメトラティラー

高性能に加え、安全性が一段と充実!!



優れた数々の特長

①強力で余裕ある８馬力電子エンジン

エンジンは最大８ ps エンジンを搭載、低重心で安定性に優れています。
始動性抜群、自動減圧装置付きで軽くスタートでき、バランサー内蔵により低振動で作業が楽にできます。

②〔緊急停止〕

ワンタッチでエンジンの停止ができる〔緊急停止ボタン〕を付けてありますので、より安全な作業が期待できます。

③駐車ブレーキ付き

チェンジレバーはニュートラルの位置でも確実に作動する駐車ブレーキを採用。坂道でも安心して駐車できます。

④ダブルテンション方式を採用

低速・高速はレバー１本で操作ができ、クラッチを切る時はマメクラッチレバーを押すとクラッチが切れますので安全に作業ができます。

⑤幅広い作業速度

ミッション４段（副変速付き）、ダブルテンション２段と合わせて前進８段変速と作業速度が豊富、あらゆる作業条件に最適の速度が選べます。

⑥軽く切れる操向クラッチ

操向クラッチはトルクの少ない車軸から４軸目ですから、湿田でもレバーを軽く握るだけ、方向転換が自由にできます。

⑦安全なベルトカバー付き回転部

伝動部はベルトカバーを装備、その他の回転部はキャップ付きで、どんな時でも作業は安全。作物の損傷も防止します。

さらにこんな性能も…

- ■ハンドルは操作の楽なループハンドルで、高さの調整が自由にできます
- ■スタンドの出し入れは手元でできるリモート式
- ■タイヤは 4.50-10 を採用、一回り大きくなって力強さが増しました
- ■主要部は完全密閉式で防水性は完璧、高精度を秘め耐久性に優れています
- ■後進時にはロータリを止めないと変速レバーが「後進」に入らないバックけん制装置付き

(1)本機仕様

項目		仕様
型式区分		HMD-VB
機体寸法	全長	1810mm
	全幅	760mm
	全高	1065mm
	重量	172kg
変速段数		前進8段・後進4段
主クラッチ		ベルトテンション式
動力伝達方式		Vベルト・ギヤ
サイドクラッチ		ドッククラッチ
標準タイヤ		4.50-10
轍間距離		478mm～746mm(中心距離)
車軸径		φ34.5
ホイルチューブ径		φ40.0
最大ロータ径		φ450.0
PTO車軸		φ22.5インボリュートスプライン(16山)
PTO軸回転数		660r.p.m・1347r.p.m
点灯装置		6～8V/15W

(2)ロータリ仕様

※ロータリは別途購入する必要があります。

項目	仕様
型式名	25RB
重量	57kg
耕うん幅	600mm
耕うん深	130mm
耕うん爪回転数	低速212r.p.m・高速265r.p.m

(3)エンジン仕様

項目	仕様
名称	空冷4サイクルO.H.Vガソリンエンジン
型式	GB290LN-354
連続定格出力	4.4kW(6.0PS)/1800r.p.m
最大出力	5.8kW(8.0PS)/2000r.p.m
排気量	296cc
燃料タンク容量	4.5ℓ
点火プラグ	NGK BP5ES
エアクリーナ	オイルバス式
潤滑油量	1.0ℓ
最大トルク	3.6kgm/1400r.p.m
始動方式	リコイルスタータ

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故の無いように注意してください。

マメトラ農機株式会社

本　　社／埼玉県桶川市西２丁目９－３７　TEL (048) 771-1181(代)　FAX (048) 771-1529
工　　場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3　TEL (0184) 43-4160(代)　FAX (0184) 43-4120
営 業 所／秋　田　TEL (0184) 43-4121
山　形　TEL (023) 654-0681　栃　木　TEL (028) 976-0187
福　島　TEL (024) 553-0885　群　馬　TEL (027) 268-3119
新　潟　TEL (0258) 23-1329　中　部　TEL (058) 393-0041
長　野　TEL (026) 293-4888　四　国　TEL (089) 973-2325
茨　城　TEL (029) 241-3751

お取り扱いは

1505C